

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления строительства,
коммунального, дорожного хозяйства
и транспорта администрации
Куйбышевского района

Г.А.Летов

« » 2019г.

А К Т

технического обследования системы теплоснабжения
Отрадненского сельсовета

Мы, нижеподписавшиеся:

- заместитель начальника управления СКДХиТ Ильюхин С.Ф.,
- главный специалист Вишнякова О.А.,
- директор МУП «Энергия» Шитов О.В.

по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объектов составили настоящий акт технического обследования объектов системы теплоснабжения Отрадненского сельсовета.

При этом установлено:

Система теплоснабжения с. Отрадненское



	Объект теплоснабжения	Тепловая сеть
Наименование	Модульный тепловой пункт в селе Отрадненское Куйбышевского района Новосибирской области	Тепловые сети в селе Отрадненское
Адрес, кадастровый номер	Новосибирская область, Куйбышевский район, село Отрадненское, улица Новосельская, дом 13 54:14:022402:281 79,1 кв.м	Новосибирская область, Куйбышевский район, село Отрадненское 54:14:000000:406 684 м
Год постройки	2010	2010
Основные параметры	79,1 кв.м	684 м
Марка оборудования,	2 котла марки КВр-0,8КБ	Тепловая Сталь. D = 57 -108 мм. – 684 м. Тепловые камеры,

производительность, материал и диаметр трубопроводов, кол-во колодцев, камер, гидрантов.	производительность 1,72 Гкал/час; Дымосос ДН 6,3 -2шт; наддув ВР-280 – 2шт; сетевой насос IPL- 65-175-5,5/2 – 2шт.	колодцы – 5 шт. Задвижки D = 100 мм. -10 шт. Изоляция - ППУ
Параметры давления:	0,29Мпа х0,27 МПа	
Сведения об аварийности	отсутствуют	отсутствуют
Выявленные дефекты и нарушения	Не выявлены	Не выявлены
Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования, % износа	Оборудование группы «b» в работе в не аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки Износ – 34%	Оборудование группы «b» в работе в не аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки Износ – 24,8%
Заключение: о техническом состоянии объекта	исправен	исправен
о возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Эксплуатация возможна	Эксплуатация возможна
об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта	5 лет	5 лет
<u>Предлагаемые рекомендации:</u>		
Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте	Устранение технических неполадок в межремонтные интервалы Осуществление постоянного контроля за работой оборудования котельной; Обеспечение заданных режимов работы котлов; Регулярное и качественное проведение послесезонных ППР	Анализ условий работы сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками Необходим ремонт изношенных участков тепловых сетей, запорной арматуры.
Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта		

Заместитель начальника управления СКДХиТ

Главный специалист

Директор МУП «Энергия»


Ильюхин С.Ф.

Вишнякова О.А.

Шитов О.В.